

# 福州市生态环境局

榕侯环评(2024)45号

## 关于福建鸿筑新材料科技有限公司 厂房及配套项目环境影响报告表的批复

福建鸿筑新材料科技有限公司：

你公司报送的《福建鸿筑新材料科技有限公司厂房及配套项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)和申请审批的材料收悉。经研究,现就报告表批复如下：

一、报告表工程(项目代码 2108-350121-04-01-903661)位于福州市闽侯县鸿尾乡鸿尾南大道 68 号,建筑面积 19484m<sup>2</sup>。年产木质家具 10 万件,总投资 110000 万元,环保投资 110 万元。

根据《报告表》评价结论,工程在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施后,从环境保护角度,原则同意环境影响报告表结论和生态环境保护对策施。

二、在工程建设和投入运行中,你公司应认真对照并落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施,并着重做好以下工作(标准更新应按新标准执行)：

1、项目应严格实行雨污分流,生产废水经处理达标后回用,不外排。回用水应设置流量控制装置,并做好台账管理。生活污水经处理达标执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级排放浓度限值(氨氮排放参照 GB/T31962-2015《污

水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 等级水质控制限值) 后排入市政污水管网,生活污水排放量 $\leq 1350\text{t/a}$ 。

2、项目粉尘排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 的二级标准及无组织排放监控浓度限值。采取密闭、负压等措施,提高车间内有机废气收集效率。挥发性有机物排放执行 DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中家具制造行业排放限值要求。无组织排放达到 DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表 3、表 4 标准限值,企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点,NMHC 浓度执行 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录 A 的表 A.1 的排放限值。

3、项目应合理布局,产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施,厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 3 类排放限值。

4、项目产生的生活垃圾应委托环卫部门统一收集后处理;一般工业固体废物应综合利用妥善处置,严禁随意堆弃;危险废物贮存和转运应严格按照 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》有关规定执行。

5、项目建成后允许主要污染物排放总量控制要求:VOCs (以非甲烷总烃计) $\leq 1.0693\text{t/a}$ 。今后生态环境行政主管部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定,你司应按照执行。企业主要污染物总量控制指标应依法获得后,项目方可投入生产。

6、健全和完善企业的环保管理制度,加强环保设施运行

管理与维护。落实事故应急处置和风险防范措施,确保环境安全,维护社会安定稳定。

三、主动发布企业环境保护信息,自觉接受社会监督,加强宣传与沟通工作,建立畅通的公众参与渠道和平台,满足公众合理的环境保护诉求。

四、环境影响报告表经批准后,工程的性质、规模、地点以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批工程变更的环境影响报告表,自环境影响报告表批准之日起,超过5年方决定开工建设的,环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,试生产前应按规定办理排污手续,建成后应当依法开展竣工环境保护自主验收。我局委托福州市闽侯生态环境保护综合执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

福州市生态环境局

2024年6月19日

