

福州市生态环境局

榕侯环评〔2025〕14号

关于福建创投环境检测有限公司 实验室项目环境影响报告表的批复

福建创投环境检测有限公司：

你公司报送的《福建创投环境检测有限公司实验室项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的材料收悉。经研究，现就报告表批复如下：

一、报告表工程（项目代码 2412-350121-04-01-222333）位于福建省福州市闽侯县上街镇六桥路 33 号均和云谷东南科创总部 A 区 16 号楼，建筑面积 2389.82m²（含夹层建筑面积约 3048m²），建筑楼层共 5 层（含 2F 夹层），其中 1 至 3 层为实验区，4、5 层为办公区，主要从事环境科学技术研究与咨询、环境检测和计量技术服务、职业卫生技术服务、司法鉴定服务等，总投资 3100 万元，环保投资 53 万元。

根据《报告表》评价结论，工程在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，从环境保护角度，原则同意环境影响报告表结论和生态环境保护对策措施。

二、在工程建设和投入运行中，你公司应认真对照并落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作（标准更新应按新标准执行）：

1、项目应严格实行雨污分流。施工期少量生活污水可直接依托园区内现有的化粪池收集处理后进入污水处理厂集中处理。运营期溶液配制用水及实验器皿初洗废水经废液盆盛装后再转移到废液暂存桶进行存放，作为危险废物委托有资质的危废处置单位处理；后续洗、润洗废水经污水处理系统处理达标后排入市政管网，排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准排放浓度限值（氨氮排放参照 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 等级水质控制限值）后排入市政污水管网。生活污水排放量 $\leq 1620\text{t/a}$ 。

2、项目施工期废气主要为厂房内部装修等过程中产生的粉尘、有机废气等，应做好对应措施以减轻扬尘、有机废气污染。运营期实验室检测废气排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准及无组织监控浓度限值，厂区内 VOCs 无组织排放执行 GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录 A 的表 A.1 的排放限值。

3、项目应合理布局，产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施，施工期场界噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》噪声排放限值。运营期厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准。

4、项目产生的生活垃圾应委托环卫部门统一收集后处理；一般工业固体废物应综合利用妥善处置，严禁随意堆弃；危险废物贮存和转运应严格按照 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》有关规定执行。

5、健全和完善企业的环保管理制度，加强环保设施运行管理与维护。落实事故应急处置和风险防范措施，确保环境安全，维护社会安定稳定。

6、项目建成后允许主要污染物排放总量控制要求：VOCs（以非甲烷总烃计） $\leq 0.0148\text{t/a}$ 。今后生态环境行政主管部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定，你司应按照执行。项目挥发性有机物不超过企业现有总量指标，无需进行交易或区域削减替代。

三、主动发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督，加强宣传与沟通工作，建立畅通的公众参与渠道和平台，满足公众合理的环境保护诉求。

四、环境影响报告表经批准后，工程的性质、规模、地点以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。自环境影响报告表批准之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响报告文件应当报我局重新审核。

五、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，试生产前应按规定办理排污手续，建成后应当依法开展竣工环境保护自主验收。我局委托福州市闽侯生态环境保护综合

执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

福州市生态环境局
2025年3月21日

